

**Zamawiający:  
Gmina Pacanów  
ul. Radziwiłłowska 2  
28-133 Pacanów**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Zamawiający - Gmina Pacanów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich” do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielono stosownych wyjaśnień:

1. Wykonawca zwraca uwagę na zbyt wysokie kary umowne, i jednocześnie proponuje ich obniżenie. Proponujemy w § 13 obniżenie wysokości kar umownych:

- w pkt 2 „a” - do wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
- w pkt 2 „b” - do wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia, za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
- w pkt 2 „c” - do 0,01% wynagrodzenia brutto za element wadliwy - za zwłokę w usuwaniu wad i usterek przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji.

*Ad.1 Zamawiający uwzględni częściowo wnioski Wykonawcy i postanawia **zmienić** zapisy obowiązującego wzorca umowy, poprzez:*

*1) nadanie § 13 ust.2 brzmienia :*

*„ 2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:*

- a) w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;*
- b) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy, jednak kara taka nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia*
- c) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia,*
- d) dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych w przypadku opóźnień Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów robót w wysokości 0,02% od wartości niezrealizowanej w terminie części przedmiotu umowy (etapu) określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym , za każdy dzień zwłoki, jednak kara taka nie może przekroczyć 5% wartości niezrealizowanej w terminie części przedmiotu umowy”*

*2) nadanie § 13 ust.4 brzmienia :*

*„ 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ale innych niż podano w § 14 ust.1.”*

2. W § 13 pkt 5, Wykonawca proponuje wpisać, iż to Strony umowy, a nie tylko Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

*Ad 2. Zamawiający uwzględni wnioski Wykonawcy i postanawia **zmienić** zapisy obowiązującego wzorca umowy, poprzez:*

*nadanie § 13 ust.5 brzmienia :*

*„ 5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.”*

3. W § 14 pkt 5, Wykonawca proponuje dopisać podpunkt w brzmieniu: „d) odkupić od Wykonawcy materiały i urządzenia o których mowa w § 14 pkt 4 ppkt c”.

*Ad 3. Zamawiający uwzględni wnioski Wykonawcy i postanawia **zmienić** zapisy obowiązującego wzorca umowy, poprzez:*

*nadanie § 14 ust.5 lit. b) brzmienia :*

*„ b) zapłacić za wykonane roboty oraz materiały i urządzenia , o których mowa w § 14 ust. 4 lit. c”*

4. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę pozycji przedmiarowych w oparciu o inne podstawy KNR niż założono w przedmiarach robót, lub wycenę w oparciu o analizy indywidualne Wykonawcy?

5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nakładów rzeczowych R, M, S w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych, w oparciu o tzw. analizy indywidualne Wykonawcy? Spowoduje to, że nie będzie konieczności „ukrywania” części nakładów na robociznę w cenie materiałów, lub sprzętu.

*Ad 4 i 5. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający dopuszcza zarówno wycenę pozycji przedmiarowych w oparciu o inne podstawy KNR niż założono w przedmiarach robót lub wycenę w oparciu o analizy indywidualne Wykonawcy, jak i zmianę nakładów rzeczowych R,M,S w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych w oparciu o analizy indywidualne Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zmiany takie nie mogą być w żadnym przypadku podstawą do zmiany zakresu rzeczowego robót, które Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w sposób kompletny i niewadliwy.*

6. W pozycji 2.2 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 169,52m<sup>3</sup>, powinno być zgodnie z PT 174,084 m<sup>3</sup>. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 6. W pozycji 2.2 przedmiaru” Ławy i stopy fundamentowe” zamiast ilości 169,52 m<sup>3</sup> należy przyjąć ilość 174,084 m<sup>3</sup>.*

7. W pozycji 2.7 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 344,20m<sup>2</sup>, powinno być zgodnie z PT 352,14m<sup>2</sup>. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 7. W pozycji 2.7 przedmiaru”Ławy i stopy fundamentowe” zamiast ilości 344,20 m<sup>2</sup> należy przyjąć ilość 352,14 m<sup>2</sup>.*

8. W zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczącej wykonania tzw. nadłania części betonowych ław Ł-1a, Ł-3, F 3a, F 4 w ilości 9,19m<sup>3</sup>. Czy wykonanie tych prac wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, należy dodać pozycję w przedmiarze robót.

*Ad 8. Należy dopisać rozdział w kosztorysie ofertowym nr 16 „Uzupełnienie przedmiaru” i ująć pozycję poz. 16.1 KNR 2-02 0201-02 z ilością 9,19m<sup>3</sup> – beton B20.*

9. W pozycji 4.3 przedmiaru robót budowlanych błędnie podarto wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 106,13m<sup>3</sup>, powinno być zgodnie z PT 139,66m<sup>3</sup>. Różnica wynika z pominięcia ściany Sc-1, pniaków klatek schodowych KL1 i KL2, oraz ścian łącznika „przyłączki”. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 9. W pozycji 4.3 przedmiaru” Konstrukcja i izolacja do poziomu 0” zamiast ilości 106,13m<sup>3</sup> winno być 139,66 m<sup>3</sup>.*

10. W pozycji 4,5 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 747,04m<sup>2</sup>, powinno być zgodnie z PT 977,08m<sup>2</sup>. Należy zmienić ilość w w/w

pozycji przedmiaru robót.

*Ad 10. W pozycji 4.5 przedmiaru „Konstrukcja i izolacja do poziomu 0” zamiast ilości 747,04 m<sup>2</sup> należy przyjąć ilość 977,08 m<sup>2</sup>.*

11. W pozycji 5.1 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 54,78m<sup>3</sup>, powinno być zgodnie z PT 58,477m<sup>3</sup>. Różnica wynika z nieuwzględnienia zmiany przekroju słupów. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 11. W pozycji 5.1 przedmiaru „Konstrukcja i ściany nadziemna – sala z przelączką” zamiast ilości 54,78m<sup>3</sup> winno być 58,477 m<sup>3</sup>.*

12. W pozycji 5.3 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 1518,89m<sup>2</sup>, powinno być zgodnie z PT 1723,24m<sup>2</sup>. Różnica wynika z pominięcia ścian szczytowych w osi I i osi 9. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 12. W pozycji 5.3 przedmiaru „Konstrukcja i ściany nadziemna – sala z przelączką” zamiast ilości 1518,89 m<sup>2</sup> należy przyjąć ilość 1723,24 m<sup>2</sup>.*

13. W pozycji 5.12 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 94,35m<sup>3</sup>, powinno być zgodnie z PT 97,818m<sup>3</sup>. Różnica wynika z błędnego przyjęcia wymiaru płyty stropowej P2. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 13. W pozycji 5.12 przedmiaru „Konstrukcja i ściany nadziemna – sala z przelączką” zamiast podanej ilości 94,35 m<sup>3</sup> należy przyjąć ilość 97,82 m<sup>3</sup>.*

14. W pozycji 5.18 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 20,0m, powinno być zgodnie z PT 36,2m (26x26cm - 10m, 12x17cm -2x10m, 300x400 - 3,1 m, 200x150 - 3,1 m). Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 14. W pozycji 5.18 przedmiaru „Konstrukcja i ściany nadziemna – sala z przelączką” zamiast podanej ilości 20,0 m należy przyjąć ilość 36,2 m.*

15. W pozycji 5.19 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 10,0m, powinno być zgodnie z PT 30,0m (36x36cm fi 180 - 2x10 m, 38x38cm – 10m). Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 15. W pozycji 5.19 przedmiaru „Konstrukcja i ściany nadziemna – sala z przelączką” zamiast podanej ilości 10,0 m należy przyjąć ilość 30,0 m.*

16. W zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze robót budowlanych.—brak pozycji dotyczącej wykonania kanałów 126x80 w osi A-D/9-10 wentylacyjny, 54x54 w osi C-D/9-10 spalinowy, widocznych na rysunku nr 3. Czy ich wykonanie wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, należy dodać pozycję w przedmiarze robót, oraz podać długość w/w kanałów.

*Ad 16. Całość obmiarów kanałów wentylacyjnych znajduje się w PT wentylacji w postaci załącznika tabeli zestawieniowej. Nie występują natomiast kanały 126x80 i 54x54. Prawdopodobnie nastąpiła pomyłka w pytaniu.*

17. W pozycji 6.7 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 15,96 m<sup>3</sup>, powinno być zgodnie z PT 28,254m<sup>3</sup>. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 17. W pozycji 6.7 przedmiaru „Konstrukcja adaptowanej konstrukcji w osi L-T budynku szkoły” zamiast podanej ilości 15,96 m<sup>3</sup> należy przyjąć ilość 28,25 m<sup>3</sup>.*

18. W pozycji 6.11 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 3,94m<sup>3</sup>, powinno być zgodnie z PT 8,36m<sup>3</sup>. Różnica wynika z błędnego przyjęcia grubości płyt, na podstawie rysunku nr K-31: Poz. 1.1 jest 0,25m, Poz. 1.2 jest gr. 0,30m. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 18. W pozycji 6.11 przedmiaru „Konstrukcja adaptowanej konstrukcji w osi L-T budynku szkoły” zamiast podanej ilości 3,94 m<sup>3</sup> należy przyjąć ilość 8,36 m<sup>3</sup>.*

19. W pozycji 6.14 przedmiaru robót budowlanych błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 291,79 m<sup>2</sup>, powinno być zgodnie z PT 300,68m<sup>2</sup>. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 19. W pozycji 6.14 przedmiaru „Konstrukcja adaptowanej konstrukcji w osi L-T budynku szkoły” zamiast podanej ilości 291,79 m<sup>2</sup> należy przyjąć ilość 300,68 m<sup>2</sup>.*

20. W pozycji 5.1 przedmiaru zagospodarowania terenu błędnie podano wartość przedmiaru. Zamiast błędnie podanych 61,80m, powinno być zgodnie z PT 93,80m. Należy zmienić ilość w w/w pozycji przedmiaru robót.

*Ad 20. W pozycji 5.1 przedmiaru zagospodarowania terenu „Ogrodzenie systemowe panelowe-boiska” zamiast podanej ilości 61,80 m należy przyjąć ilość 93,80 m.*

21. W przedmiarze robót dotyczących instalacji wod-kan, w poz. 42 błędnie podano podstawę wyceny KNNR 4/130/8 na zawór antyskażeniowy D N 40. Prawidłowa podstawa do wyceny to KNNR 4/130/5. W związku z powyższym proszę o zgodę na zmianę podstawy na właściwą.

*Ad 21. W przedmiarze robót dotyczących instalacji wod-kan w poz.42 dotyczącej zaworu antyskażeniowego należy wprowadzić podstawę do wyceny KNNR 4/130/5 zamiast KNNR 4/130/8.*

22. Na profilu kanalizacji deszczowej odcinki od studzienek S6-S8 L=41,65m, S8-S9 L=23,20m i S9-S10 L=20,25 m projektuje się jako rurociągi PCV o średnicy 0,30 m, natomiast w przedmiarach nie występują rurociągi o średnicy 0,30 m a jedynie o średnicy 0,20 m. W związku z powyższym proszę o podanie właściwych średnic kanałów na w/w odcinkach.

*Ad.22. W przedmiarze robót instalacji wod-kan należy dopisać pozycję kosztorysową z numerem 93a (powyżej pozycji 93 ) według KNNR 4/130/5 o wartości 85,1 m. W pozycji 93 zamiast wartości 413,5 m należy przyjąć wartość 328,4 m.*

23. Zgodnie z dokumentacją projektową w projektowanym obiekcie występują łazienki dla osób niepełnosprawnych a w przedmiarach instalacji wod-kan nie ujęto pozycji dot. montażu poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym proszę o dopisanie pozycji na montaż uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych.

*Ad.23. W przedmiarze robót instalacyjnych należy dopisać rozdział „Uzupełnienie” i ująć pozycję Poz. 1 Kalk. indyw. Poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych kpl. 1.*

24. Czy w przedmiarze robót instalacji wod-kan, w poz. nr 35 "Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce" należy wliczyć cenę samego zlewozmywaka czy zlewozmywaka wraz z szafką?

*Ad.24. W przedmiarze robót instalacji wod-kan w pozycji nr. 35 "Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce" należy ująć cenę zlewozmywaka wraz z szafką podzlewozmywakową.*

25. W projekcie kotłowni olejowej oraz w załączonym zestawieniu materiałów są 3 kpl. zbiorników oleju opałowego ROTH 3000 dm<sup>3</sup> natomiast w pozycji przedmiarowej nr 19 do wyceny podano 1 kpl. W związku z powyższym proszę o podanie ile przyjąć zbiorników oleju do wyceny?

*Ad.25. W pozycji przedmiaru nr 19 należy ująć do wyceny 3 zbiorniki po 3000 dm<sup>3</sup> wraz kompletem oprzyrządowania zgodnie z PT.*

26. Na schemacie technologicznym kotłowni zaznaczono 4 szt. zaworów odcinających DN 80 nie ujętych w przedmiarach. Proszę o dopisanie pozycji przedmiarowej uwzględniającej w/w zawory DN 80 - 4szt.

*Ad.26. W przedmiarze robót instalacyjnych należy dopisać do rozdział „Uzupełnienie” pozycję Poz. 2 KNNR 4/520/8 – 4 szt.*

27. W poz. 57 podano do wyceny 1 zawór czerpalny DN 20, a ze schematu wynika, że są 2 zawory DN 20 ze złączka do węża. Proszę o skorygowanie ilości w/w zaworów.

*Ad.27. W poz. 57 należy ująć 2 szt.*

28. W przedmiarze nie ujęto przejść szczelnych instalacji przez przegrody budowlane. W związku z

powyższym proszę o dopisanie pozycji przedmiarowej uwzględniające przejścia p.poż. przez ściany wraz z podaniem typu i ilości przejść.

*Ad.28. Przejścia szczelne wykonawcy wyceniają w pozycjach związanych z prowadzeniem instalacji przez przegrody budowlane.*

29. Poz. 8.3. – obejmuje zabezpieczenie ogniochronne zestawem farb pęczniejących „Flame-Control”, natomiast w opisie technicznym jest mowa o zastosowaniu zestawu farb pęczniejących „Steelquad”. Proszę określić jednoznacznie jakiego zestawu farb pęczniejących należy użyć do malowania konstrukcji stalowej dachu.

*Ad.29. Należy zastosować farby pęczniejącą ogniochronną posiadającą aktualne atesty, która zabezpieczy konstrukcję dachu na czas zgodny z dokumentacją projektową (rozdział 10. PRZEPISY P.POŻ.).*

30. Jaki zakres robót kryje się pod tytułem pozycji jak niżej?

- Poz. 8.6. wykończenie ponad dachem – komina wentylacyjno – spalinowego z kotłowni

*Ad.30. Zastosowano kominy Schiedel. Przewody spalinowe ze stali nierdzewnej objęte opracowaniem branżowym kotłowni łączą się z kominem Schiedel na poziomie pomieszczenia kotłowni. Stąd zapytania do branży grzewczej w/s wykończenia komina ponad dachem są niezasadne. Komin Schiedel jest w branży ogólnobudowlanej.*

31. Poz. 9.13 – drzwi aluminiowe D13 opisane są z odpornością ogniową 30 min, natomiast w zestawieniu stolarki drzwi D13 opisane są z odpornością ogniową EI60. Jaką odporność ogniową mają posiadać drzwi D13?

*Ad.31. Drzwi D13 należy przyjąć z odpornością ogniową EI 60.*

32. Poz. 11.12 obejmuje podłogę Junkers Beech starego typu z deszczulek gr. 22 mm na legarach z drewna struganego. Czy taka ma być czy może nowego typu?

*Ad.32. Do wyceny należy przyjąć podłogę Junckers Beech z deszczulek o gr.22 mm lakierowaną na legarach z drewna iglastego suszonego, struganego klasy II, zabezpieczonego przed działaniem ognia, grzybów i owadów zanurzeniowo środkiem ochrony drewna wraz z folią oraz podkładką systemową z elementem elastycznym. Konstrukcja podłogi powinna być zgodna z normą DIN 180-832 cz.2, albo PN-EN- 14904 lub posiadać ważny certyfikat Instytutu Sportu.*

33. Poz. 11.14 obejmuje matę zabezpieczającą podłogę „Bateco”. Czy może być inna mata spełniająca te wymogi, które stawiane są macie „Bateco”?

*Ad.33. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie mat zabezpieczających innych producentów lecz o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji technicznej.*

34. Poz. 14.4 Jakim laminatem są wypełnione balustrady widowni?

*Ad 34. Balustrady widowni należy wypełnić laminatem Kronoerg.*

35. W zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarach robót dotyczących instalacji centralnego ogrzewania brak pozycji dotyczących dostawy i montażu aparatów grzewczo-wentylacyjnych WOLF wraz z podłączeniem amortyzacyjnym przewodami INOFLEX w ilości 4 kpl. Ponadto nie uwzględniono nakładów na montaż elementów sterowniczych oraz okablowania dla w/w aparatów tj. termostat pomieszczeniowy, regulator obrotów wentylatora. Czy, wykonanie w/w robót wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to należy wprowadzić dodatkowe pozycje w przedmiarze robót.

*Ad. 35. Dostawa i montaż aparatów grzewczo wentylacyjnych oraz przewodów kompensacyjnych do tych aparatów jak również elementy ich sterowania z okablowanie wchodzi w zakres oferty. Aparaty grzewczo-wentylacyjne WOLF wraz z podłączeniem amortyzacyjnym przewodami INOFLEX w ilości 4 kpl. Należy ująć w pozycji uzupełnienie kosztorysu instalacji.*

36. W zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarach robót dotyczących instalacji centralnego ogrzewania brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu zaworów 2-drogowych V4043 z siłownikami 1x230V oraz zaworów odcinających montowanych na powrocie z nagrzewnic – 3 kpl. Czy, wykonanie w/w robót wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to należy wprowadzić dodatkowe pozycje w przedmiarze robót.

*Ad. 36. Zawory 2-drogowe V4043 z siłownikami oraz zawory odcinające montowane na powrocie z nagrzewnic – 3 kpl. wchodzą w zakres oferty.*

37. Występuje rozbieżność co do wysokości grzejników Compact i Ventil Compact. W przedmiarze robót występują grzejniki o wysokości 450 mm, natomiast według projektu instalacji c.o. występują grzejniki wysokości 500 mm. Należy wyjaśnić rozbieżność podając jednoznacznie czy wysokość grzejników należy przyjąć zgodnie z opisem pozycji przedmiarowych, czy też zgodnie z PT.

*Ad.37. Wysokości grzejników należy przyjąć zgodnie z Projektem technicznym.*

38. W zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarach robót dotyczących instalacji centralnego ogrzewania brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu zaworu zwrotnego d=40mm dla obiegu grzewczego „B”. Czy, montaż w/w zaworu wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to należy wprowadzić dodatkową pozycję w przedmiarze robót

*Ad. 38. W przedmiarze robót instalacyjnych należy dopisać do rozdział „Uzupełnienie” pozycję Poz. 3 KNNR 4/411/5(5) – 1 szt.*

39. W zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarach robót dotyczących instalacji c.o. brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu tulei ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane. Czy wykonanie w/w robót wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to należy wprowadzić dodatkową pozycję w przedmiarze robót oraz podać ich ilości i średnice.

*Ad. 39. Tuleje ochronne są w standardzie wykonania zgodnie z opisem. Średnice tulei przyjmuje się o 2 dymensje większą od rury przewodowej. Tuleje są częścią rurociągów i są ujęte jako „inne materiały” 1,5 % według KNNR 4.*

40. W przedmiarze robót dotyczących instalacji wod-kan, w poz. 78 podano do wyceny 2 kpl hydrantów GRAS HW-25W-30 z węzłem i prądownicą natomiast w opisie technicznym są 2 hydranty HP-25 wężkowe firmy Boxmet. W związku z powyższym proszę o podanie, które hydranty należy wycenić?

*Ad.40. Do wyceny należy przyjąć 2 kpl. hydrantów wężkowych HP-25 firmy Boxmet z miejscem na gaśnicę. Dodatkowo należy uzupełnić przedmiar o pozycje dotyczącą wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe – 2 szt. o masie środka gaśniczego 6 kg i 5szt. o masie środka gaśniczego 4kg.*

Zamawiający informuje, iż ujęte w powyższych wyjaśnieniach modyfikacje są wiążące dla Wykonawców i stanowią integralną część siwz.

Jednocześnie w związku z licznymi pytaniami które otrzymał Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert i wadów do dnia 23.02.2009 roku**. Godziny określone w siwz nie ulegają zmianie.

Z poważaniem  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Władysław Skop*