

PRZEDMIAR
ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Nr 361074T

Wójcza - Wójeczka

od km 0 + 000 do km 0+750, długości 750mb

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót - 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka Nr 87; Jednostka ewidencyjna – Pacanów

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Radziwiłłowska 2, 28-133 Pacanów

5. Data opracowania przedmiaru robót:

marzec 2010r

Opracował:

KRZYSZTOF TULAK

Kierownik Biura Projektów i Inżynierii



PROJEKTANT

Ing. Krzysztof Witek

28-100 Busko-Zdrój, Os. Gen. Andersa 5/20

tel. 41 378 27 24

Upr. bud. WZDP-11b-2001/Upr. 54/67

Ing. Grzegorz Paw
os. Gen. Andersa 7/20
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041-378-48 85

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 361 074T Wójcza - Wójczka od km 0+000 do km 0+750 długości 750 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWA - CPV - 45233330-1			
1	SST D d.1 04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 31,5 - 63 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton od km 0+000 do km 0+750 750*3.2	m ²		
			m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
2	SST D d.1 04.08.03	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0 - 31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 5 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton od km 0+000 do km 0+750 750*3.2	m ²		
			m ²	2400.000	
				RAZEM	2400.000
2		NAWIERZCHNIA -CPV -45233220-7			
3	SST D d.2 05.03.05 .d	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton 750*3	m ²		
			m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
4	SST D- d.2 04.08.01 d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t 750*3*0.075	t		
			t	168.750	
				RAZEM	168.750
3		POBOCZE - CPV -45233262-3			
5	SST D- d.3 06.03.01	Ścinka pobocza do 15 cm uzupełnienie pobocza ziemią uzyskaną ze ścinki 750*2*0.5	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000

KONSTRUKTOR
Krzysztof Tulak
Katedra Inżynierii Drogi i Mostów
ul. Budowlanej 12
41-200 Busko-Zdrój
tel. 41 378 27 24
e-mail: ktulak@poczta.onet.pl

PROJEKTANT
Eugeniusz Wittek
28-100 Busko-Zdrój, os. Gen. Andersa 6/20
tel. 41 378 27 24
Upr. bud. WZDP-11b-2001/Upr. 54/87

inż. Grzegorz Paw
os. Gen. Andersa 7/20
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041-378-48-85

KOSZTORYS

OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 361 074T Wójcza - Wójeczka od km 0+000 do km 0+750 długości 750 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
PODBUDOWA - CPV - 45233330-1						
1	SST D	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 31,5 - 63 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton od km 0+000 do km 0+750	m ²	750*3.2 = 2400.000		
d.1	04.08.03					
2	SST D	Warstwa górną podbudowy z kruszyw łamanych 0 - 31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 5 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton od km 0+000 do km 0+750	m ²	750*3.2 = 2400.000		
d.1	04.08.03					
Razem dział: POBUDOWA - CPV - 45233330-1						
2						
NAWIERZCHNIA -CPV -45233220-7						
3	SST D	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²	750*3 = 2250.000		
d.2	05.03.05.d					
4	SST D-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m ² standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	750*3* 0.075 = 168.750		
d.2	04.08.01d					
Razem dział: NAWIERZCHNIA -CPV -45233220-7						
3						
POBOCZE - CPV -45233262-3						
5	SST D-	Ścinka poboczy do 15 cm uzupełnienie pobocza ziemią uzyskaną ze ścinki	m ²	750*2*0.5 = 750.000		
d.3	06.03.01					
Razem dział: POBOCZE - CPV -45233262-3						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: