

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont drogi gminnej nr 361040T Kępa Lubawska od km 0+000 do km 0+490**

Lokalizacja: **gmina: Pacanów, obręb: 8**
działka nr: 125

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: **Gmina Pacanów**
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Jednostka opracowująca kosztorys: **Szymon Siedlecki**
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Data opracowania:
2016-01-29

Autor opracowania:
Szymon Siedlecki, Projektant

mgr inż. Szymon Siedlecki
upr. bud. do proj. bez ogr.
w spec. dz. inżynierii drogowej
MAP/003017POOD/14
.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys		
1		D.04 - PODBUDOWA		
1.1	D.04.01.01	Mechaniczne korytowanie wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:	490*2,8	1 372,000000	
		RAZEM:	1 372,000000	m2
1.2	D.04.04.01	Warstwa mrozochronna z (pospółki) kruszywa naturalnego CNR 0-63mm o grubości 25cm		
	Wyliczenie ilości robót:	200*2,8	560,000000	
		RAZEM:	560,000000	m2
1.3	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z (tłuczni) kruszywa naturalnego C90/3 0-63mm o grubości 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	2,8*490+15	1 387,000000	
		RAZEM:	1 387,000000	m2
1.4	D.04.03.01/D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:	2,6*490*0,075+0,075*15	96,675000	
		RAZEM:	96,675000	t
2		D.05 - NAWIERZCHNIA		
2.1	D.04.03.01/D.05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:	490*2,5+15	1 240,000000	
		RAZEM:	1 240,000000	m2
3		D.06 - POBOCZA		
3.1	D.06.03.01	Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu		
	Wyliczenie ilości robót:	490*2*0,1*0,35	34,300000	
		RAZEM:	34,300000	m3
3.2	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm		
	Wyliczenie ilości robót:	490*2*0,1*0,25	24,500000	
		RAZEM:	24,500000	m3

Kosztorys Ofertowy

Remont drogi gminnej nr 361040T Kępa Lubawska od km 0+000 do km 0+490

Lp.	STWiORB/ Kod indywidualny	Opis robót	Jm	ilość	cena jedn	wartość netto
D.04 POBUDOWA						
1.1	D.04.01.01 kod ind: D.04.2	Mechaniczne korytowanie wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1 372,00		
1.2	D.04.04.01 kod ind:D .04.3	Warstwa mrozochronna z (pospółki) kruszywa naturalnego CNR 0-63mm o grubości 25cm	m2	560,00		
1.3	D.04.04.2 kod ind: D.04.4	Podbudowa zasadnicza z (tłucznia) kruszywa naturalnego C90/3 0-63mm o grubości 15 cm	m2	1 387,00		
1.4	D.04.03.01/ D.04.08.01 kod ind: D.04.5	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy /nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	96,68		
Razem D.04 -POBUDOWA						
D.05 NAWIERZCHNIA						
2.1	D.04.03.01 D.05.03.05a kod ind: D.05.2	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	1 240,00		
Razem D.05. NAWIERZCHNIA						
D.06 POBOCZA						
3.1	D.06.03.01 kod ind: D.06.01	Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu	m3	34,30		
3.2	D.06.03.01 kod ind: D.06.2	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m3	24,50		
Razem D.06- POBOCZA						
					Razem netto	
					VAT (23%)	
					Razem brutto	