

## Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont drogi gminnej Rataje Słupskie - Łosie - Rataje Karskie nr 361115T od km 0+000 do km 1+370**

Lokalizacja: **gmina: Pacanów, obręb: 16  
działki nr: 586 i 589**

Nazwa i kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane  
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45233320-8 Fundamentowanie dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Inwestor: **Gmina Pacanów  
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Szymon Siedlecki  
ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski**

Data opracowania:  
**2016-01-29**

Autor opracowania:  
**Szymon Siedlecki, Projektant**

*mgr inż. Szymon Siedlecki*  
*upr. bud. do proj. bez ogz.*  
*w spec. inżynierii drogowej*  
**MAP/00301/POOD/14**

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Kosztorys</b>		
1		<b>D.03 - PRZEPUSTY</b>		
1.1	D.03.01.01	Remont przepustu $\phi$ 600mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych $l=2,5m$ , żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa)	szt	1,00
1.2	D.03.01.01	Remont przepustu $\phi$ 600mm, dł. 10,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych $l=2,5m$ , żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa)	szt	1,00
2		<b>D.04 - POBUDOWA</b>		
2.1	D.04.01.01/D.04.04.02	Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30+35+8+4+5+2+1+28+25+2+20+8+10+15+5+10+10+20+10+60+30+4+10+3+5+5*3,3	376,500000	
		RAZEM:	376,500000	m2
				376,50
2.2	D.04.03.01/D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m <sup>2</sup> wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,1*0,075*1370+16*0,075	319,725000	
		RAZEM:	319,725000	t
				319,73
3		<b>D.05 - NAWIERZCHNIA</b>		
3.1	D.04.03.01/D.05.03.05 a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*1370+16	4 126,000000	
		RAZEM:	4 126,000000	m2
				4 126,00
4		<b>D.06 - POBOCZA</b>		
4.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,5*1370*0,1	137,000000	
		RAZEM:	137,000000	m3
				137,00

Remont drogi gminnej Rataje Słupskie - Łosie - Rataje Karskie nr 361115T od km 0+000 do km 1+370

kosztorys ofertowy

Lp	Odniesienie do dokumentacji przetargowej	Opis robót	Jednostka	Przedmiar	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>D.03 - PRZEPUSTY</b>				
1.1	D.03.01.01	Remont przepustu $\phi$ 600mm, dł. 7,5m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych $l=2,5m$ , żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa)	szt	1,00		
1.2	D.03.01.01	Remont przepustu $\phi$ 600mm, dł. 10,0m (rozbiórka ist. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych $l=2,5m$ , żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa)	szt	1,00		
<b>2</b>		<b>D.04 - PODBUDOWA</b>				
2.1	D.04.01.01/D.04.04.02	Uzupełnienie przetomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przetomu kruszywem wraz z zagęszczeniem)	m2	376,50		
2.2	D.04.03.01/D.04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	319,73		
<b>3</b>		<b>D.05 - NAWIERZCHNIA</b>				
3.1	D.04.03.01/D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	4 126,00		
<b>4</b>		<b>D.06 - POBOCZA</b>				
4.1	D.06.03.01	Ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm	m3	137,00		
					<b>RAZEM Netto</b>	
					<b>Podatek VAT</b>	
					<b>RAZEM Brutto</b>	