



OB.2 - PRZEKRÓJ A-A -  
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH  
SKALA 1:50



WARSTWY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN	
Posadzka wg rzutu	
Wylewka cementowa + zbroj. $\phi$ 4,5co 20cm	-5cm
Styropian	-3cm
1x folia izolacyjna budowlana	
Beton B10	-10cm
Podsyпка z piasku zagęszczonego gr.20cm	

WARSTWY IST. BEZ ZMIAN	
Posadzka wg rzutu	
Beton C20/25 XA1 zbrojony	
górną i dolną siatkami #10 co 20cm	-15cm
Styropian w pasie 1m od ścian zewnętrznych	-5cm
1x folia izolacyjna budowlana	
Beton B10	-5cm
Podsyпка z piasku zagęszczonego gr.20cm	

<div></div>		Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"		Nr. ds.	
		ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce		2-A-2	
		tel./fax: 041 361 15 38, 041 361 02 63		Skala:	
		e-mail: biuro@nosan.pl		1:50	
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW					
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W MŚC. SŁUPA, GM. PACANÓW, POW. BUSKI, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE				
	DZ. NR EMD. 156/1, 152, 153, 1141, 1053/2				
Projekt	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY				
	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW				
	WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W MŚC. SŁUPA				
	GM. PACANÓW, POW. BUSKI, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE				
Wytyt. rys.	OB.2 BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-SOCJALNY				
	PRZEBUD. A-A – ZAKRES PRAC REMONTOWYCH				
Opracował:	mgr inż. KRZYSZTOF MĘŻYK				Nr. upr.
Specjalność:	konstrukcje budowlane				Data
Projektował:	mgr inż. arch. IWONA PODLĄSIŃSKA				02.2017
Specjalność:	Architektura				145/SWOKK
Sprowadzi:	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ CICHON				/2012
Specjalność:	Architektura				200/82
					02.2017
					Podpis