

Kosztyorys ofertowy - Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361058T Stupia „wies” w km 0+455

Nr	STWOR	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena / Wart. jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	D.01.02.03	Naprawa mostów trwałych, rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja z kamienia lub cegły	m3	10,34		
1.2	D.01.03.03	Naprawa mostów trwałych, rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja betonowa rozdzielana ręcznie	m3	1,04		
1.3	D.02.01.01	Wykopy mechaniczne wraz z odwozem nadmiaru urobku	m3	34		
2		Ściany przepustu				
2.1	M.20.02.03	Naprawa uszkodzonych podpór, konstrukcja kamienne wraz z odkopaniem i zasypką muru	m3	1,05		
2.2	M.20.02.03	Naprawa uszkodzonych podpór, konstrukcja betonowa wraz z odkopaniem i zasypką muru	m3	2,02		
3		Skrzydła przepustu				
3.1	D.03.01.01	kawa z kruszywa naturalnego C50/30, gr. 20cm	m2	18		
3.2	D.03.01.01	Warstwa betonu wyrównawczego C8/10, gr. 10cm	m3	1,48		
3.3	D.03.01.01	Skrzydła żelbetowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, izolacja, zabezpieczenie antykorozyjne)	m3	9,43		
3.4	D.03.01.01	Zasyпка przepustu wraz z zagęszczeniem	m3	24		
3.5	M.20.02.03	Likowanie powierzchni betonowych kamienien z rozbiórką na zaprawie cementowej	m3	14,56		
4		Płyta pomostu				
4.1	M.22.51.20	Ręczna reprofiliacja powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową	m2	2,52		
4.2	D.03.01.01	Kapć żelbetowe (deskowanie, zbrojenie, kotwienie, betonowanie, izolacja, zabezpieczenie antykorozyjne)	m3	1,92		
4.3	D.08.01.02	Krawężniki kamienne, wystające 20x25 cm układane na zaprawie nielostkurczącej	m	6,4		
5		Nawierzchnia drogowa				
5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warszwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2,25		
5.2	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	2,25		
5.3	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsji asfaltowej na zimno (podbudowa tłuczniowa - zużycie emulsji 0,8 kg/m2)	m2	2,25		
5.4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard ID), samochłód 10-15°	t	0,23		
5.5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsji asfaltowej na zimno (nawierzchnia mineralno-bitumiczna - zużycie emulsji 0,5 kg/m2)	m2	2,25		
5.6	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	2,25		
5.7	D.06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 15cm z jednokrotnym powierzchniowym utwardzeniem	m2	9,9		
5.8	D.06.01.02	Krawężniki kamienne (odcinek zejścia) na ławie betonowej z oporem	m	4		
6		Umocnienie dna i skarp rowów				
6.1	D.06.01.01	Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp, śr. grubość namułu 20 cm	m	13		
6.2	D.06.01.01	Wykonanie palisady z kołków drewnianych	m	12,7		
6.3	D.06.01.01	Wykonanie umocnienia dna i skarp rowu z kamienia łamanego na zaprawie cementowej	m2	43,8		
7		Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego				
7.1	D.07.02.01	Montaż znaków B (wielkość mała)	szt	2		
7.2	D.07.02.01	Montaż tabliczki uzupełniającej T	szt	1		
7.3	D.07.05.01	Montaż barieropreczy sprężystych	t	0,3		
7.4	D.07.05.01	Montaż stalowych barier energochłonnych	m	40		
					Razem NETTO	
					Podatek VAT	
					Razem BRUTTO	