

KOSZTORYS

OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 361060T Biskupice w kierunku kanału w km 0+391,5

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45000000-7	Przepust 100x100				
1 d.1	SST D 01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu	m	9		
2 d.1	SST D- 03.01.01	Wykonanie przepustu skrzynkowego zamkniętego 100x100 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 30 cm	m	9		
3 d.1	SST D 03.01.01	Wykonanie płyty z chudego betonu gr. 20 cm o szerokości 9,0 x 1,2 m	m2	9*1.2 = 10.800		
4 d.1	SST D- 03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych na przepuscie 100cm z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem deskowania ściarki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i ławie betonowej, izolowanie	szt	2		
Razem dział: Przepust 100x100						
2		Nawierzchnia				
5 d.2	SST D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy z chudego betonu o gr. 20 cm	m2	4*10 = 40.000		
6 d.2	SST D- 04.08.01.d	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr 5 cm	t	4*10*0.125 = 5.000		
7 d.2	SST D- 05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC115 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.+ rozładzdy	m2	4*10 = 40.000		
Razem dział: Nawierzchnia						
3		Umocnienie wlotu i wylotu przepustu				
8 d.3	SST D 06.01.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa gr. 5 cm	m2	7*4 = 28.000		
Razem dział: Umocnienie wlotu i wylotu przepustu						

4		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
9 d.4	SST D-07.05.01	Wykonanie barier sprężystych SP-09 co 4 m na przepustach i skrzyżowaniach	m	24		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
5		Pobocza				
10 d.5	SST D-06.03.01	Uzupełnienie ziemią pobocza gruntowego o szerokości 1,0 m	m3	$(0.29 \cdot 5 \cdot 1) + (0.29 \cdot 1 \cdot 9) = 4.060$		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: