

PRZEDMIAR

ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 361060T Biskupice w kierunku kanału w km 0+391,5.

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót – 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka nr 423; obręb Biskupice
432; 453; 454.
Jednostka ewidencyjna – Pacanów

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

5. Data opracowania:

marzec 2017r.

Opracował:

KRZYSZTOF TUŁAK
Kąty Nowe 25, 28-130 Stopnica
tel. 041 377 91 55
upr. nr KL-27/92

PRZEDMIAR

Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 361060T Biskupice w kierunku kanału w km 0+391,5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	Przepust 100x100			
1 d.1	SST D 01.02.04	Rozebranie istniejącego przepustu	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2 d.1	SST D- 03.01.01	Wykonanie przepustu skrzynkowego zamkniętego 100x100 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 30 cm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3 d.1	SST D 03.01.01	Wykonanie płyty z chudego betonu gr. 20 cm o szerokości 9,0 x 1,2 m	m2		
		9*1.2	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
4 d.1	SST D- 03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych na przepuscie 100cm z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem deskowania ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i ławie betonowej, izolowanie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Nawierzchnia			
5 d.2	SST D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy z chudego betonu o gr. 20 cm	m2		
		4*10	m2	40.000	
				RAZEM	40.000
6 d.2	SST D- 04.08.01.d	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr 5 cm	t		
		4*10*0.125	t	5.000	
				RAZEM	5.000
7 d.2	SST D- 05.03.05/d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC115 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.+ rozjazdy	m2		
		4*10	m2	40.000	
				RAZEM	40.000
3		Umocnienie wlotu i wylotu przepustu			
8 d.3	SST D 06.01.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa gr. 5 cm	m2		
		7*4	m2	28.000	
				RAZEM	28.000

4		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
9 d.4	SST D-07.05.01	Wykonanie barier sprężystych SP-09 co 4 m na przepustach i skrzyżowaniach	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5		Pobocza			
10 d.5	SST D-06.03.01	Uzupełnienie ziemią pobocza gruntowego o szerokości 1,0 m	m3		
		$(0.29 \times 5 \times 1) + (0.29 \times 1 \times 9)$	m3	4.060	
				RAZEM	4.060